

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
I. Zemes darbi			
1	Grunts izstrāde ar ekskavatoru	m ³	943
2	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts(0.4-0.11mm) bez māla un akmeņu piejaukuma b=0.15m blietējot	m ³	141.45
3	Cauruļu apbēršana ar smilti (0.4-0.11mm) bez māla un akmeņu piejaukuma un blietējot pa kārtām 0.15m un planēšanu ar roku darbu	m ³	282.9
4	Tranšejas aizbēršana ar grunti un blietējot pa kārtām ar elektroblieti	m ³	471.5
5	Grunts aizvešana un atvešana atpakaļ trases aizbēršanai.	m ³	769
Zemes darbi kopā:			
II. Demontāžas darbi			
1	Dzelsbetona plākšņu demontāža, aizvešana uz pasūtītāja norādīto atbērtni	gab	9
Kopā (II):			
III. Materiāli un montāžas darbi			
1	Rūpnieciski izolēta caurule 76/140	m	348
2	Rūpnieciski izolēta caurule 2x76/225	m	492
3	Rūpnieciski izolēta caurule 2x60/200	m	263
4	Rūpnieciski izolēta caurule 2x33/140	m	14
5	Savienojuma izolācijas materiāli SX 225	gab	48
6	Savienojuma izolācijas materiāli SX 200	gab	27
7	Savienojuma izolācijas materiāli SX 140	gab	34
8	Savienojuma izolācijas materiāli SX līkuma 140	gab	12
9	Metināms līkums 76 priekš SXB	gab	12
10	Savienojuma izolācijas materiāli SX līkuma 225	gab	1
11	Metināms līkums 2x76 priekš SXB	gab	1
12	Līkums izolēts 90 gr. 2x76/225	gab	2
13	Savienojuma izolācijas materiāli SX līkuma 200	gab	2
14	Metināms līkums 2x60 priekš SXB	gab	2
15	Līkums izolēts 90 gr. 60+60/200, 1.0x1.0m	gab	4
16	Vertikālais līkums izolēts 90 gr. 33x33/140, 1.0x1.5m	gab	1
17	Nostiprinošās plāksnes 76,1/225 (2 gab.)	gab	2
18	Nostiprinošās plāksnes 60,3/200 (2 gab.)	gab	4
19	Atzars 2x76/225-2x60/200	gab	1
20	Atzars 2x76/225-2x34/140	gab	1
21	Pāreja 2x76/225-2x60/200	gab	1
22	Transformācijas pāreja labā "Y" 2x76/225	gab	1
23	Ievads elastīgais 140	gab	1
24	Ievads elastīgais 200	gab	2
25	Gala cepure 2x33/140	gab	1
26	Gala cepure 2x76/225	gab	2
27	Izolēts atzars 89/160-76/140	gab	2
28	Savienojuma izolācijas materiāli SX 160	kompl.	4
29	Signalizācijas sistēmas montāžas materiāli	kompl.	1
30	Kabeļa izvadi gala cepurē	gab	3
31	Signālvadu savienošanas kārba	gab	5
32	Piecdzīslu kabelis 20 m (8100)	gab	2
33	Bojājuma vietas noteicēja skapis	gab	2
34	Caurules D50 ar Siltumizol. čaulu PSALCT 60x30 montāža no ievada līdz mezglam VUGD un Gaismas ielā 1(skolā)	m	44
35	Metināms lodveida ventīlis D50	gab	4
36	Rūpnieciski izolēts ventīlis D76/140 ar virszemes kapi	kompl.	2
35	Paligmateriāli	kompl.	1
Kopā (III):			
IV. Papildizdevumi			
1	Būvatļauju, atzinumu, rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1
2	Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijai	obj.	1
3	Ģeodēzijas pakalpojumi (Trases nospraušana, uzmērīšana)	obj.	1

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
4	Metināto vietu sagatavošana rengenoskopijai	gab	16
5	Elektrības kabeļa 0.4kV pārlikšana posmā Krievraga un Aspazijas iela pa Krasta ielu	m	62
6	Utilizācija, liekās grunts un citu materiālu aizvešanai uz pasūtītāja atbērtni	obj.	1
	Kopā(IV):		
V. Labiekārtošanas darbi			
1	Ielas asfalta seguma atjaunošana	m ²	85
2	Ceļa bortakmeņa atjaunošana	m	10
3	Bituma emulsijas un šķembu maisījuma seguma atjaunošana	m ²	130
4	Bruģa seguma noņemšana, atjaunošana	m ²	35
5	Grunts seguma atjaunošana	m ²	90
6	Krustojumi ar kabeļiem	vieta	13
7	Saliekama divdaļīga aizsargčaula kabeļiem	m	20
8	Zālāja atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli	m ²	2260
	Kopā(V):		